

Dijkversterking in Grubbenvorst

Hallo Horst aan de Maas d.d. 18-2-2016

Waterschap Peel en Maasvallei gaat vanaf 2017 de dijken in Grubbenvorst versterken. Een deel van de dijken voldoet namelijk niet meer aan de veiligheidsnormen. Maandagavond 15 februari gaf het waterschap een informatiebijeenkomst voor de inwoners van Grubbenvorst in gemeenschapshuis 't Haeren.



Waterschap Peel en Maasvallei gaat de komende jaren in Horst aan de Maas, in Lottum en Grubbenvorst, dijken versterken, omdat deze niet meer aan de geldende veiligheidsnorm voldoen. Deze norm is 1 op 250, wat wil zeggen dat de dijken bestand moeten zijn tegen een waterpeil dat eens in de 250 jaar voor kan komen. "Na het hoogwater in 1993 en 1995 zijn er in 1996 in korte tijd nooddijken aangelegd, onder andere in Grubbenvorst. Destijds was de gedachte dat door het verruimen van de Maas verdere maatregelen niet meer nodig zouden zijn. De Maas bleek toch niet verbreed en verdiept te kunnen worden, waardoor verhoging en versterking van de nooddijken toch noodzakelijk was", aldus het waterschap.

De dijk in Grubbenvorst komt te liggen bovenop de huidige dijk. Deze wordt ongeveer 50 tot 70 centimeter verhoogd. Vanaf het maaiveld wordt de dijk tussen de 2 en 2,5 meter hoog. De huidige dijk wordt hiervoor afgegraven en opnieuw opgebouwd en start vanaf de hoge gronden bij Grubbenhove en sluit aan de andere kant aan op de hoge gronden bij Doolingsbenden. De precieze manier van aansluiting wordt nog nader uitgewerkt. Deze nieuwe dijk gaat drie wegen doorkruisen. De Venloseweg, de Kerkstraat en de Dorpsstraat gaan in de nieuwe situatie over de dijk heen. Daarnaast wordt de coupure, een onderbreking van de waterkering, aan de Dorpsstraat weggehaald, omdat er gezocht wordt naar een permanente oplossing. Het waterschap probeert in 2017 te beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden.